



**SEHAC-SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO
SPA POSSE**



Rua Silveira da Mota, nº 664 - Posse - Petrópolis - RJ
Prazo da obra em meses: 9,00

Rev 03
Referência: Fevereiro/2023

**ANEXO C: ORÇAMENTO
REFORMA PARA AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SPA - POSSE**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	PR. UNIT.	B.D.I.	PR. UNIT. COM BDI	PR. PARCIAL DESONERADO
1.00 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO								
1.01	01.003.0001-A	SONDAGEM A PERCUSSAO EM TERRENO COMUM.COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	61,46	M	112,75	25,92%	141,97	R\$ 8.725,47
1.02	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO.COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	271,62	M2	8,17	25,92%	10,28	R\$ 2.792,25
1.03	01.018.0001-A	MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE	521,29	M2	3,36	25,92%	4,23	R\$ 2.205,05
1.04	01.050.0541-A	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10 01 ATE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANHAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT	521,29	M2	33,51	25,92%	42,19	R\$ 21.993,22
1.05	01.050.0436-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	900,46	M2	5,08	25,92%	6,39	R\$ 5.753,93
1.06	01.050.0456-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES	900,46	M2	10,89	25,92%	13,71	R\$ 12.345,30
1.07	01.050.0482-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	900,46	M2	10,89	25,92%	13,71	R\$ 12.345,30
1.08	01.050.0520-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	900,46	M2	14,52	25,92%	18,28	R\$ 16.460,40
1.09	01.050.0531-A	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2	900,46	M2	4,62	25,92%	5,81	R\$ 5.231,67
1.10	01.050.0575-A	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E VACUO), CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE, COM AREA ATE 1000M²	708,80	M2	0,78	25,92%	0,98	R\$ 694,62
SUB-TOTAL 1.00								R\$ 88.547,21
2.00 CANTEIRO DE OBRAS								
2.01	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	195,36	M2	35,29	25,92%	44,43	R\$ 8.679,84
2.02	02.006.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES E	9,00	UNXMES	648,43	25,92%	816,50	R\$ 7.348,50
2.03	02.006.0025-A	ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,SUPRIDO POR 2	9,00	UNXMES	1.037,50	25,92%	1.306,42	R\$ 11.757,78
2.04	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	1,00	UN	4.328,90	25,92%	5450,95	R\$ 5.450,95
2.05	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	1,00	UN	2.207,46	25,92%	2779,63	R\$ 2.779,63
2.06	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	M2	242,70	25,92%	305,60	R\$ 2.444,80
SUB-TOTAL 2.00								R\$ 38.461,50
3.00 MOVIMENTO DE TERRA								
3.01	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	132,53	M3	55,57	25,92%	69,97	R\$ 9.273,12
3.02	03.001.0095-A	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO	125,00	M	40,21	25,92%	50,63	R\$ 6.328,75
3.03	03.001.0098-A	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL	65,00	M	8,17	25,92%	10,28	R\$ 668,20
3.04	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	150,20	M3	21,69	25,92%	27,31	R\$ 4.101,88
SUB-TOTAL 3.00								R\$ 20.371,95
4.00 TRANSPORTES								

4,01	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	240,00	UNXKM	33,81	25,92%	42,57	R\$ 10.216,80
4,02	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	2,00	UN	83,67	25,92%	105,35	R\$ 210,70
4,03	04.014.0091-B	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	7,00	T	47,58	25,92%	59,91	R\$ 419,37
4,04	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	73,72	UN	309,80	25,92%	390,10	R\$ 28.758,17
4,05	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	3513,60	M2XKM	0,20	25,92%	0,25	R\$ 878,40
4,06	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	87,84	M2	0,91	25,92%	1,14	R\$ 100,13
SUB-TOTAL 4,00								R\$ 40.583,57
5,00	CODIGO	SERVICOS COMPLEMENTARES						
5,01	05.001.0002-B	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICIO	6,09	M3	309,16	25,92%	389,29	R\$ 2.370,77
5,02	05.001.0009-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	223,03	M2	19,61	25,92%	24,69	R\$ 5.506,61
5,03	05.001.0014-A	DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA O U MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICIO	223,03	M2	8,17	25,92%	10,28	R\$ 2.292,74
5,04	05.001.0015-A	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICIO	234,75	M2	15,96	25,92%	20,09	R\$ 4.716,12
5,05	05.001.0021-A	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM	425,44	M2	24,51	25,92%	30,86	R\$ 13.129,07
5,06	05.001.0023-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICIO	29,06	M3	83,73	25,92%	105,43	R\$ 3.063,79
5,07	05.001.0027-A	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PRE-FABRICADA COMPOSTA DE TJOLOS CERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADA DE CAPEAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICIO	1,38	M3	380,23	25,92%	478,78	R\$ 660,71
5,08	05.001.0031-A	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO)	184,11	M2	24,51	25,92%	30,86	R\$ 5.681,63
5,09	05.001.0035-A	DEMOLICAO DE RODAPE DE ALTA RESISTENCIA	124,62	M	7,19	25,92%	9,05	R\$ 1.127,81
5,10	05.001.0045-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,COM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	29,97	M2	11,78	25,92%	14,83	R\$ 444,45
5,11	05.001.0052-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	597,86	M2	30,42	25,92%	38,30	R\$ 22.898,03
5,12	05.001.0070-A	REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO	76,00	M2	5,72	25,92%	7,20	R\$ 547,20
5,13	05.001.0072-A	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES	94,60	M	3,26	25,92%	4,10	R\$ 387,86
5,14	05.001.0076-A	REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES	4,06	M2	8,17	25,92%	10,28	R\$ 41,73
5,15	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	75,00	UN	23,13	25,92%	29,12	R\$ 2.184,00
5,16	05.001.0144-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	70,00	UN	5,65	25,92%	7,11	R\$ 497,70
5,17	05.001.0145-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	30,00	UN	19,48	25,92%	24,52	R\$ 735,60
5,18	05.001.0146-A	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	9,70	M	38,96	25,92%	49,05	R\$ 475,78
5,19	05.001.0147-A	ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	139,43	M2	16,34	25,92%	20,57	R\$ 2.868,07
5,20	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	365,07	M3	26,97	25,92%	33,96	R\$ 12.397,77
5,21	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	92,45	M2	11,55	25,92%	14,54	R\$ 1.344,22
5,22	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	57,00	UN	10,66	25,92%	13,42	R\$ 764,94
5,23	05.001.0375-A	LIMPEZA DE METAIS,EXCLUSIVE APARELHOS SANITARIOS	17,00	UN	3,19	25,92%	4,01	R\$ 68,17
5,24	05.001.0380-A	LIMPEZA DE PEITORIS	82,70	M	4,76	25,92%	5,99	R\$ 495,37
5,25	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	595,25	M2	6,66	25,92%	8,38	R\$ 4.988,19

5,26	05.001.0360-A	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	55,13	M2	5,71	25,92%	7,19	R\$ 396,38
5,27	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS.	599,42	M2	7,61	25,92%	9,58	R\$ 5.742,44
5,28	05.001.0387-A	LIMPEZA DE PISOS DE PEDRA	210,06	M2	5,71	25,92%	7,19	R\$ 1.510,33
5,29	05.005.0005-B	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1º,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO	501,41	M2	16,11	25,92%	20,28	R\$ 10.168,59
5,30	05.006.0001-B	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PA	439,20	M2XMES	13,00	25,92%	16,36	R\$ 7.185,31
5,31	05.007.0007-A	ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	366,00	M2XMES	66,00	25,92%	83,10	R\$ 30.414,60
5,32	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	495,36	M2	6,53	25,92%	8,22	R\$ 4.071,85
5,33	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	206,40	M2	0,53	25,92%	0,66	R\$ 136,22
5,34	05.054.0001-A	PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS, MEDINDO 8X25CM, CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	40,00	UN	45,72	25,92%	57,57	R\$ 2.302,80
5,35	05.054.0015-A	PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU FEMININO,DE 39X19CM,CONFORME DETALHE Nº6035/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO	7,00	UN	134,52	25,92%	169,38	R\$ 1.185,66
SUB-TOTAL 5,00								R\$ 152.802,51
6,00	CODIGO	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES						
6,01	06.069.0005-A	DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELÉTRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 114",SEENDO O DIAMETRO INTERNO DE 31,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOE	240,00	M	14,31	25,92%	18,01	R\$ 4.322,40
SUB-TOTAL 6,00								R\$ 4.322,40
11,00	CODIGO	ESTRUTURA						
11,01	11.001.0020-B	CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,COMPREENENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	25,68	M3	307,63	25,92%	387,36	R\$ 9.947,40
11,02	11.003.0006-A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	145,32	M3	642,74	25,92%	809,33	R\$ 117.611,83
11,03	11.003.0064-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	3,89	M2	64,46	25,92%	81,16	R\$ 315,71
11,04	11.004.0020-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	758,87	M2	65,58	25,92%	82,57	R\$ 62.659,89
11,05	11.004.0035-B	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	1318,39	M3	12,16	25,92%	15,31	R\$ 20.184,55
11,06	11.004.0069-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	758,87	M2	51,44	25,92%	64,77	R\$ 49.152,00
11,07	11.005.0012-A	FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 14MM DE ESPESSURA,RESINADAS,PARA LAJES,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR,SERVINDO 2 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	467,70	M2	91,19	25,92%	114,82	R\$ 53.701,31
11,08	11.009.0070-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,	8719,20	KG	12,94	25,92%	16,29	R\$ 142.035,76
11,09	11.009.0072-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBR	5812,80	KG	11,95	25,92%	15,04	R\$ 87.424,51
11,10	11.013.0003-B	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	2,41	M3	2.283,29	25,92%	2875,11	R\$ 6.929,01
11,11	11.016.0003-A	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC, SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINT	944,40	M2	245,05	25,92%	308,56	R\$ 291.404,06
SUB-TOTAL 11,00								R\$ 841.366,03
12,00	CODIGO	ALVENARIA E DIVISÓRIAS						
12,01	12.005.0010-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	978,73	M2	63,19	25,92%	79,56	R\$ 77.867,75
12,02	12.005.0130-B	ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FURDOS DOS MESMOS,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)	12,03	M2	87,23	25,92%	109,84	R\$ 1.321,37

12,03	12.016.0006-A	PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONT.SIMPL.AUTOPORT.48MM, FIXADOS A GUIAS HORIZ.48MM,AMBOS AÇO GALV.ESP.0,5MM,DUAS C/ FOLHAS GESSO ACART.STANDARD,C/ADICAO LA MINERAL ESP.12,5MM/LA RG.1200MM, FIX.MONTANT.POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUN.TAS C/	14,00	M2	89,45	25,92%	112,63	R\$ 1.576,82
12,04	12.035.0005-A	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PARE DE EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	35,08	M2	471,12	25,92%	593,23	R\$ 20.810,50
SUB-TOTAL 12.00								R\$ 101.576,44
13,00	CODIGO	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
13,01	13.001.0015-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3	1515,28	M2	30,98	25,92%	39,01	R\$ 59.111,07
13,02	13.025.0058-A	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARG MASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRA	595,25	M2	80,76	25,92%	101,69	R\$ 60.530,97
13,03	13.030.0290-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	595,25	M2	120,44	25,92%	151,65	R\$ 90.269,66
13,04	13.075.0010-A	REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE PE DRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	63,21	M2	152,30	25,92%	191,77	R\$ 12.121,78
13,05	13.168.0010-A	REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT. C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF (FLUOR CAR BONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE 4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS, NUCLEO	302,69	M2	950,00	25,92%	1196,24	R\$ 362.089,88
13,06	13.165.0010-A	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E BARITA(GROSSA E FINA),TRACO 1:1:1, PARA PAREDES DE SALAS RADIOLOGICAS(APARELHOS DE 125 A 150KV),COM ESPESSURA DE 2,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO	14,27	M2	241,21	25,92%	303,73	R\$ 4.334,22
13,07	13.196.0080-A	FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM, C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE, SENDO APARAFUSA DA EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PEND URAIS	729,65	M2	54,33	25,92%	68,41	R\$ 49.915,35
13,08	13.301.0081-A	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASE EXISTENTE	225,70	M2	34,37	25,92%	43,27	R\$ 9.766,03
13,09	13.301.0125-B	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM	1038,52	M2	34,40	25,92%	43,31	R\$ 44.978,30
13,10	13.365.0075-A	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA EM PLACAS ESP ESSURA DE 2CM,POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO	149,34	M2	418,40	25,92%	526,84	R\$ 78.678,28
13,11	13.331.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERF ICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E R	609,76	M2	133,16	25,92%	167,67	R\$ 102.238,45
13,12	13.331.0050-A	RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016	747,02	M	37,03	25,92%	46,62	R\$ 34.826,07
13,13	13.365.0083-A	RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPI SSCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUN TAMENTO	178,29	M	68,75	25,92%	86,57	R\$ 15.434,56
13,14	13.365.0150-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA D E 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM C IMENTO BRANCO	82,70	M	88,47	25,92%	111,40	R\$ 9.212,78
13,15	13.365.0171-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 13CM, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	57,72	M	63,50	25,92%	79,95	R\$ 4.614,71
13,16	RV 14.20.0250	Placa de granito Cinza Andorinha, sem acabamento, com espessura de 2cm, para forraço de piso. Fornecimento (desonerado)	60,72	m2	225,00	25,92%	283,32	R\$ 17.203,19
SUB-TOTAL 13.00								R\$ 955.325,30
14,00	CODIGO	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						
14,01	14.002.0100-A	PORTÃO DE ABRIR DE UMA OU DUAS FOLHAS, EM GRADIL METÁLICO, EXECUTADO EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO, SOLDADO (GRAMATURA MÍNIMA DE 40G/M²), MALHA RETANGULAR (200X50)MM E FIO DE AÇO COM BITOLA MÍNIMA DE 4,3MM, MONTANTES INTERMEDIÁRIOS DE AÇO GALVANIZADO DE (60 X 40)MM E NAS EXTREMIDADES MONTANTES COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE (80 X 80)MM ENGASTADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MICRAS (PAINEL E MONTANTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA, INCLUSIVE TRINCO, FERROLHO E DOBRADIÇAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	17,89	M2	1135,29	25,92%	1429,55	R\$ 25.574,64
14,02	14.002.0102-A	PORTÃO DE CORRER DE UMA OU DUAS FOLHAS, EM GRADIL METÁLICO, EXECUTADO EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO, SOLDADO (GRAMATURA MÍNIMA DE 40G/M²), MALHA RETANGULAR (200X50)MM E FIO DE AÇO COM BITOLA MÍNIMA DE 4,3MM, MONTANTES INTERMEDIÁRIOS DE AÇO GALVANIZADO DE (60 X 40)MM E NAS EXTREMIDADES MONTANTES COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE (80 X 80)MM ENGASTADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MICRAS (PAINEL E MONTANTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA, INCLUSIVE TRINCO, TRILHO E ROLDANAS.	14,70	M2	877,32	25,92%	1104,72	R\$ 16.239,38
14,03	14.002.0200-A	GRADIL METALICO, EXECUTADO EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO, SOLDADO (GRAMATURA MÍNIMA DE 40G/M²), MALHA RETANGULAR DE (200 X 50)MM E FIO DE AÇO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 4,3MM, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE DE	203,04	M2	135,61	25,92%	170,76	R\$ 34.671,11
14,04	14.002.0232-A	QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE AÇO COM ABAS IGUA IS DE 5/8"X1/8",TELA DE AÇO,FIO 12,MALHA DE 2,5X2,5M E TELA TIPO MOSQUETEIRO EM POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	92,45	M2	642,89	25,92%	809,52	R\$ 74.840,12

14,05	14.002.0250-A	ESCADA DE MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40M EXECUTADA EM BARRA S DE FERRO DE 1.1/2"X1/4", SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8", ESPACADOS DE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,10	M	490,27	25,92%	617,34	R\$ 1.296,41
14,06	14.003.0230-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SÉRIE 25 EM LA MBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	21,60	M2	1213,52	25,92%	1528,06	R\$ 33.006,09
14,07	14.004.0040-A	VIDRO, FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA, DO TIPO MARTELADO, ARTICO, OU LIXA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	92,45	M2	153,49	25,92%	193,27	R\$ 17.867,81
14,08	14.004.0100-A	ESPELHO DE CRISTAL, 4MM DE ESPESSURA COM MOLDURA DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,56	M2	360,34	25,92%	453,74	R\$ 2.069,05
14,09	14.004.0120-A	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,20	M2	515	25,92%	648,48	R\$ 2.723,61
14,10	14.004.0200-A	PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,20	M2	36,64	25,92%	46,13	R\$ 193,74
14,11	14.006.0235-A	PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA Prensada, nas duas faces, contendo miolo macico de madeira aglomerada e requadro em madeira natural, acabamento base para pintura, medindo 80x210cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN	642,03	25,92%	808,44	R\$ 1.616,88
14,12	14.008.0050-A	PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO, REVESTIDA DE LENÇOL DE CHUMBO DE 2MM, COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA Prensada, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,31	M2	3241,34	25,92%	4081,49	R\$ 9.428,24
14,13	14.008.0096-A	PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO, DE 70X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN	1202,95	25,92%	1514,75	R\$ 3.029,50
14,14	14.008.0097-A	PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO, DE 80X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	5,00	UN	1211,85	25,92%	1525,96	R\$ 7.629,80
14,15	14.007.0045-A	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO: -FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR, DE FERRO, ACABAMENTO CROMADO; -MACANETA TIPO ALAVANCA, EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO POLIDO E CROMADO	51,00	UN	107,85	25,92%	135,80	R\$ 6.925,80
14,16	14.007.0050-A	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA, DE 2 FOLHAS DE ABRIR, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO: -FECHADURA TIPO GORGE, TRINCO REVERSIVEL, LATAO, ACABAMENTO CROMADO; -ENTRADA E ROSETA, CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO; -MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ACABAMENTO	5,00	UN	753,9	25,92%	949,31	R\$ 4.746,55
14,17	14.007.0170-A	FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190)	1,00	UN	532,78	25,92%	670,87	R\$ 670,87
14,18	14.007.0190-A	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM. FORNECIMENTO	2,00	UN	301,71	25,92%	379,91	R\$ 759,82
14,19	14.007.0195-A	FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM (CONJUNTO COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	2,00	UN	156,96	25,92%	197,64	R\$ 395,28
14,20	14.007.0200-A	FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE DE SANITARIOS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA), DE: -4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA; -12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE 3/4"X5/16"	15,00	UN	219,08	25,92%	275,86	R\$ 4.137,90
14,21	14.007.0266-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS: FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO; ESPELHO RETANGULAR, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO	15,00	UN	122,29	25,92%	153,98	R\$ 2.309,70
14,22	14.003.0078-5	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, COM 4 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	29,52	M2	1.277,33	25,92%	1608,41	R\$ 47.480,26
14,23	14.003.0079-5	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, COM 6 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	5,00	M2	1.741,39	25,92%	2192,75	R\$ 10.963,75
14,24	14.003.0080-5	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, COM 7 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	1,44	M2	1.915,41	25,92%	2411,88	R\$ 3.473,10
14,25	14.003.0081-5	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, COM 8 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	42,00	M2	2.298,25	25,92%	2893,95	R\$ 121.545,90
14,26	14.003.0082-5	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, COM 14 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	13,80	M2	3.446,79	25,92%	4340,19	R\$ 59.894,62
14,27	14.003.0025-5	JANELA TIPO GUILHOTINA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, CHAPA LISA, PUXADOR INTERNO, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	1,00	M2	926,82	25,92%	1167,04	R\$ 1.167,04
14,28	14.008.0096-5	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 70 X 210 X 3,5CM, COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM, MEDINDO 1,26 X 0,30M, ADUELA 13 X 3CM E ALIZARES 5 X 2CM. PORTA E ALIZARES REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO E FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	6,00	UN	1.052,23	25,92%	1324,96	R\$ 7.949,76

14,29	14.006.0233-5	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 80 X 210 X 3,5CM, COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO DE 4MM , MEDINDO 1,26 X 0,30M, ADUELA 13 X 3CM E ALIZARES 5 X 2CM. PORTA E ALISARES REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO E FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	9,00	UN	1.079,23	25,92%	1358,96	R\$ 12.230,64
14,30	14.006.0234-5	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 80 X 210 X 3,5CM, ADUELA 13 X 3CM E ALIZARES 5 X 2CM. PORTA E ALISARES REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO E FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	17,00	UN	1.003,63	25,92%	1263,76	R\$ 21.483,92
14,31	14.006.0235-5	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 80 X 210 X 3,5CM, ADUELA 13 X 3CM E ALIZARES 5 X 2CM. PORTA E ALISARES REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO E FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	7,00	UN	1.030,63	25,92%	1297,76	R\$ 9.084,32
14,32	14.006.0236-5	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, 3CM DE ESPESSURA, ADUELA 13 X 3CM E ALIZARES 5 X 2CM. PORTA E ALISARES REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO E FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	2,31	M2	1.964,34	25,92%	2473,49	R\$ 5.713,76
14,33	14.008.0095-5	PORTA DUPLA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, CADA FOLHA DE 60 X 210 X 3,5CM, COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO DE 4MM , MEDINDO 1,26 X 0,30M, ADUELA 13 X 3CM E ALIZARES 5 X 2CM, PORTA E ALISARES REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO E FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	2,00	UN	1.782,29	25,92%	2244,25	R\$ 4.488,50
14,34	14.006.0237-5	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, 3CM DE ESPESSURA, ADUELA 13 X 3CM E ALIZARES 5 X 2CM. PORTA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO E FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	5,04	M2	1.931,52	25,92%	2432,16	R\$ 12.258,08
14,35	14.008.098-5	PORTA DUPLA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE 80 X 210 X 3,5CM, COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO DE 4MM , MEDINDO 1,26 X 0,30M, ADUELA 13 X 3CM E OUTRA FOLHA DE 40 X 210 CM, LISA, ALIZARES 5 X 2CM, PORTA E ALISARES REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO E FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	1,00	UN	3.506,75	25,92%	4415,69	R\$ 4.415,69
14,36	14.008.0099-5	PORTA DUPLA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, CADA FOLHA DE 70 X 210 X 3,5CM, ADUELA 13 X 3CM E ALIZARES 5 X 2CM. PORTA E ALISARES REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO E FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	2,00	UN	1.798,29	25,92%	2264,40	R\$ 4.528,80
14,37	14.006.0220-5	PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER, EM COMPENSADO, DE 90 X 210 X 3,5CM, PENDURADA EM ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO, GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO, COM MARCO DE 7X3CM. PORTA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO E FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	1,00	UN	778,00	25,92%	979,66	R\$ 979,66
14,38	14.002.0225-5	CORRIMÃO DUPLO DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 2 1/2", FIXADO EM MONTANTES DE TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 2 1/2", EM ATENDIMENTO AS PREMISSAS DA RDC 50/2022. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	15,26	M	512,50	25,92%	645,33	R\$ 9.847,73
					SUB-TOTAL	14,00		R\$ 587.637,83
15,00	CODIGO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
15,01	15.001.0056-A	ABRIGO P/2 BOTOIJES GAS DE 13KG.EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1 00X0,50X0,80M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6	1,00	UN	1.650,85	25,92%	2078,75	R\$ 2.078,75
15,02	15.001.0071-A	ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60 M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE M EIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRAC O 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMP A DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X	2,00	UN	832,73	25,92%	1048,57	R\$ 2.097,14
15,03	15.001.0079-A	HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO	2,00	UN	436,11	25,92%	549,14	R\$ 1.098,28
15,04	15.002.0062-A	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS D E CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM .INCLUSIVE TAMP A DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN	195,52	25,92%	246,19	R\$ 738,57
15,05	15.002.0662-A	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 12 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN	1.837,71	25,92%	2314,04	R\$ 2.314,04
15,06	15.002.0580-A	FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN	7.243,00	25,92%	9120,38	R\$ 9.120,38
15,07	15.003.0069-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETRO LEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2", CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS NECESSARIAS	1,00	UN	531,47	25,92%	669,22	R\$ 669,22
15,08	15.003.0177-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN	22,95	25,92%	28,89	R\$ 86,67
15,09	15.004.0010-A	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO 5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	UN	791,22	25,92%	996,30	R\$ 2.988,90
15,10	15.004.0028-A	COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	6,00	M	79,06	25,92%	99,55	R\$ 597,30
15,11	15.004.0046-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD UTO DE	16,00	UN	466,66	25,92%	587,61	R\$ 9.401,76
15,12	15.004.0059-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES	23,00	UN	157,28	25,92%	198,04	R\$ 4.554,92
15,13	15.004.0060-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES	11,00	UN	283,87	25,92%	357,44	R\$ 3.931,84
15,14	15.004.0061-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES	3,00	UN	378,63	25,92%	476,77	R\$ 1.430,31

15,15	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDEDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	28,00	UN	189,48	25,92%	238,59	R\$ 6.680,52
15,16	15.004.0070-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDEDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	3,00	UN	263,36	25,92%	331,62	R\$ 994,86
15,17	15.004.0090-A	INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDEDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES	4,00	UN	160,18	25,92%	201,69	R\$ 806,76
15,18	15.004.0103-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDEDO: INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100	1,00	UN	330,37	25,92%	416,00	R\$ 416,00
15,19	15.004.0110-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDEDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A	12,00	UN	313,37	25,92%	394,59	R\$ 4.735,08
15,20	15.004.0133-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PORTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDEDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM	6,00	UN	277,33	25,92%	349,21	R\$ 2.095,26
15,21	15.004.0160-A	INSTALACAO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE UM CHUVEIRO EM BANHEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),ATE 4 CHUVEIROS,COMPREENDEDO:1,50M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 1,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM	13,00	UN	156,01	25,92%	196,44	R\$ 2.553,72
15,22	15.004.0180-A	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO,FORNECIMENTO E INSTALACAO	17,00	UN	156,71	25,92%	197,32	R\$ 3.354,44
15,23	15.004.0212-A	TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	27,90	M	27,96	25,92%	35,20	R\$ 982,08
15,24	15.004.0255-A	BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDEDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE	4,00	UN	354,89	25,92%	446,87	R\$ 1.787,48
15,25	15.004.0640-A	GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,SUPER-REFORCADA,PARA TRAFEGO DE VEICULOS ATE 3T,MEDINDO 200X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	18,80	UN	29,94	25,92%	37,70	R\$ 708,76
15,26	15.005.0255-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTUS.FORNECIMENTO E INSTALACAO	128,00	M	220,14	25,92%	277,20	R\$ 35.481,60
15,27	15.007.0501-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN	177,98	25,92%	224,11	R\$ 224,11
15,28	15.007.0504-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	3,00	UN	536,10	25,92%	675,05	R\$ 2.025,15
15,29	15.007.0511-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	1,00	UN	711,10	25,92%	895,41	R\$ 895,41
15,30	15.007.0514-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	1,00	UN	858,99	25,92%	1081,64	R\$ 1.081,64
15,31	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C.	12,00	UN	13,12	25,92%	16,52	R\$ 198,24
15,32	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	16,00	UN	35,41	25,92%	44,58	R\$ 713,28
15,33	15.007.0576-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	19,00	UN	35,41	25,92%	44,58	R\$ 847,02
15,34	15.008.0085-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1600,00	M	3,46	25,92%	4,35	R\$ 6.960,00
15,35	15.008.0090-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	850,00	M	4,85	25,92%	6,10	R\$ 5.185,00
15,36	15.008.0095-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	650,00	M	6,38	25,92%	8,03	R\$ 5.219,50
15,37	15.008.0100-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	250,00	M	9,30	25,92%	11,71	R\$ 2.927,50
15,38	15.008.0105-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	150,00	M	13,25	25,92%	16,68	R\$ 2.502,00
15,39	15.010.0010-A	FIO TELEFONICO TIPO FIBITOLA DE 0,6MM2(PARA INSTALACOES EM TUBULACOES OU PRESO EM RODAPES).FORNECIMENTO E COLOCACAO	250,00	M	1,33	25,92%	1,67	R\$ 417,50
15,40	15.014.0010-A	INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 22MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO(VIDE FAMILIA 18.050)	280,00	M	140,10	25,92%	176,41	R\$ 49.394,80
15,41	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA	27,00	UN	323,76	25,92%	407,67	R\$ 11.007,09
15,42	15.015.0035-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA	16,00	UN	622,99	25,92%	784,46	R\$ 12.551,36

15,43	15.015.0050-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJ E EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA	15,00	UN	797,49	25,92%	1004,19	R\$ 15.062,85
15,44	15.015.0065-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJ E EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA	9,00	UN	865,38	25,92%	1089,68	R\$ 9.807,12
15,45	15.015.0080-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJ E EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 57,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA	2,00	UN	983,03	25,92%	1237,83	R\$ 2.475,66
15,46	15.015.0095-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJ E EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 66,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA	8,00	UN	1.128,61	25,92%	1421,14	R\$ 11.369,12
15,47	15.015.0104-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJ E EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 80,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA	3,00	UN	1.289,40	25,92%	1623,61	R\$ 4.870,83
15,48	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10A, PADRAO	114,00	UN	316,24	25,92%	398,20	R\$ 45.394,80
15,49	15.015.0270-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA	15,00	UN	424,85	25,92%	534,97	R\$ 8.024,55
15,50	15.018.0133-A	CAIXA DE ATERRAMENTO, EM PVC, 25X25CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	6,00	UN	38,92	25,92%	49,00	R\$ 294,00
15,51	15.019.0082-A	TOMADA TIPO RJ11, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA TELEFONE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	12,00	UN	10,32	25,92%	12,99	R\$ 155,88
15,52	15.019.0095-A	TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	12,00	UN	21,04	25,92%	26,49	R\$ 317,88
15,53	15.020.0156-A	LAMPADA LED, BULBO A60, 9W, 100/240V, BASE E-27, FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN	7,93	25,92%	9,98	R\$ 19,96
15,54	15.029.0011-A	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4", FORNECIMENTO E COLOCACAO	30,00	UN	53,67	25,92%	67,58	R\$ 2.027,40
15,55	15.036.0039-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	82,00	M	21,96	25,92%	27,65	R\$ 2.267,30
15,56	15.036.0052-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	125,00	M	31,68	25,92%	39,89	R\$ 4.986,25
15,57	15.036.0141-A	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 25MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	1200,00	M	2,98	25,92%	3,75	R\$ 4.500,00
SUB-TOTAL 15.00								R\$ 315.427,84
16,00	CODIGO	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES						
16,01	16.004.0055-A	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E COLOCACAO	18,00	M	86,59	25,92%	109,03	R\$ 1.962,54
16,02	16.005.0015-A	CALHA DE GALVALUME, 0,30M, EM CHAPA DE ESPESURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M, FORNECIMENTO E COLOCACAO	96,64	M	128,60	25,92%	161,93	R\$ 15.648,91
16,03	16.005.0030-A	COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES (INTERNA E EXTERNA), NO MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULA DA NA ESPESURA DE 0,5MM, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	944,40	M2	82,88	25,92%	104,36	R\$ 98.557,58
16,04	16.024.0004-A	IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA OU JUNTAS S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO, USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FAC EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO, TIPO III-B C/ESPESURA DE 3 MM, APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO, BASE AGUA OU	160,49	M2	116,24	25,92%	146,36	R\$ 23.489,31
16,05	16.030.0030-A	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DE ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO, EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO, ATENDENDO A ABNT NBR 11905, CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO, IMPERM. BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT. CONSUMO DE	122,13	M2	84,32	25,92%	106,17	R\$ 12.966,54
SUB-TOTAL 16.00								R\$ 152.624,88
17,00	CODIGO	PINTURAS						
17,01	17.017.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAOS DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL	1167,90	M2	22,34	25,92%	28,13	R\$ 32.853,02
17,02	17.017.0070-A	PINTURA INTERNA COM ESMALTE CATALISAVEL (EPOXI), SISTEMA TINTOMETRICO, ACABAMENTO PADRAO, EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.017.0010, APENAS APLICAVEL SOBRE MASSA ACRILICA, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	1508,61	M2	35,34	25,92%	44,50	R\$ 67.133,14
17,03	17.018.0031-A	PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, ACABAMENTO EM ALTA CLASSE, EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAOS DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO, SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.018.00	506,17	M2	27,47	25,92%	34,59	R\$ 17.508,42
17,04	17.018.0020-A	PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, ACABAMENTO PADRAO, EM DUAS DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.018.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	753,83	M2	9,69	25,92%	12,20	R\$ 9.196,72
17,05	17.018.0080-A	PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTOS, LIMPEZA, UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	672,94	M2	14,65	25,92%	18,44	R\$ 12.409,01
SUB-TOTAL 17.00								R\$ 139.100,31
18,00	CODIGO	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						
18,01	18.002.0013-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM, EXCLUSIVE SIFAO, VALVULA DE ESCOAMENTO, RABICHO E TORNEIRA, FORNECIMENTO	28,00	UN	324,93	25,92%	409,15	R\$ 11.456,20

18,02	18.016.0025-A	TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304 DE 520X520MM,CAPACIDADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA,FORNECIMENTO	4,00	UN	424,35	25,92%	534,34	R\$ 2.137,36
18,03	18.016.0140-A	BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE IMPERMEAVEL,DIMENSOES MINIMAS 0,45X0,70M,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4" PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN	824,67	25,92%	1038,42	R\$ 1.038,42
18,04	18.002.0080-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBO DE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIM	19,00	UN	202,13	25,92%	254,52	R\$ 4.835,88
18,05	18.002.0090-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	1,00	UN	632,39	25,92%	796,30	R\$ 796,30
18,06	18.005.0010-A	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	33,00	UN	38,60	25,92%	48,60	R\$ 1.603,80
18,07	18.005.0012-A	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	33,00	UN	41,92	25,92%	52,78	R\$ 1.741,74
18,08	18.005.0013-A	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	21,00	UN	34,80	25,92%	43,82	R\$ 920,22
18,09	18.007.0051-A	DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO	21,00	UN	44,28	25,92%	55,75	R\$ 1.170,75
18,10	18.007.0080-A	CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	13,00	UN	83,17	25,92%	104,72	R\$ 1.361,36
18,11	18.007.0090-A	CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO	3,00	UN	176,66	25,92%	222,45	R\$ 667,35
18,12	18.009.0070-A	TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE DE 1/2" X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	24,00	UN	99,96	25,92%	125,86	R\$ 3.020,64
18,13	18.009.0073-A	TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PAREDE,1258 DE 1/2" X25CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	6,00	UN	231,78	25,92%	291,85	R\$ 1.751,10
18,14	18.009.0105-A	TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO,COM LEVE PRESSAO MANUAL,FORNECIMENTO	19,00	UN	61,48	25,92%	77,41	R\$ 1.470,79
18,15	18.009.0079-A	TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	4,00	UN	27,30	25,92%	34,37	R\$ 137,48
18,16	18.013.0108-A	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	28,00	UN	23,04	25,92%	29,01	R\$ 812,28
18,17	18.013.0124-A	SIFAO RIGIDO PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC DE 1"X40MM.FORNECIMENTO	28,00	UN	14,58	25,92%	18,35	R\$ 513,80
18,18	18.013.0133-A	RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO	28,00	UN	4,11	25,92%	5,17	R\$ 144,76
18,19	18.016.0040-A	CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1,1/2"X1,1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN	577,22	25,92%	726,83	R\$ 1.453,66
18,20	18.016.0045-A	BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE LARGURA,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,16	M	1.095,44	25,92%	1379,37	R\$ 11.255,65
18,21	18.016.0100-A	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES	1,00	UN	428,96	25,92%	540,14	R\$ 540,14
18,22	18.016.0105-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1,14",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN	143,77	25,92%	181,03	R\$ 543,09
18,23	18.016.0106-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1,14",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,00	UN	160,62	25,92%	202,25	R\$ 809,00
18,24	18.016.0135-A	BARRA DE APOIO EM METAL,PISO PAREDE,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 75X80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,00	UN	330,96	25,92%	416,74	R\$ 1.666,96
18,25	18.018.0010-A	CORTINA DIVISORIA HOSPITALAR,SEM EMENDAS,CONFECCIONADA EM VINIL DE ALTA ESPESURA,DE APROXIMADAMENTE 0,4MM,ANTICHAMA,ANTI-FUNGO,BACTERICIDA E ANTIESTATICO,COM ALTURA DE 1,80M,PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,INCLUSIVE	22,00	M	185,70	25,92%	233,83	R\$ 5.144,26
18,26	18.018.0030-A	PAINEL BLINDADO COM CHUMBO DE 1MM PARA USO EM DIVISORIAS OU BIOMBOS RADIOLOGICOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO,PERFIS,PORTAS E ELEMENTOS DE FIXACAO	2,41	M2	1.094,25	25,92%	1377,87	R\$ 3.320,66
18,27	18.018.0090-A	TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL,FORNECIMENTO	1,00	UN	900,22	25,92%	1133,55	R\$ 1.133,55
18,28	18.025.0001-A	BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DE PE,ADULTO/CRANCA,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 80L/H,FORNECIMENTO	4,00	UN	1.070,64	25,92%	1348,14	R\$ 5.392,56
18,29	18.027.0450-A	ARANDELA TIPO "MEIA-LUA",VIDRO ACETINADO,COR BRANCA,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN	42,52	25,92%	53,54	R\$ 107,08
18,30	18.027.0514-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,SEM REATOR,FORNECIMENTO E COLOCACAO	46,00	UN	249,72	25,92%	314,44	R\$ 14.464,24
18,31	18.027.0520-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,SEM REATOR,FORNECIMENTO E COLOCACAO	167,00	UN	243,08	25,92%	306,08	R\$ 51.115,36

18,32	18.030.0001-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	13,00	UN	1.405,95	25,92%	1770,37	R\$ 23.014,81
18,33	18.030.0001-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	5,00	UN	1.405,95	25,92%	1770,37	R\$ 8.851,85
18,34	18.030.0900-A	SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL TIPO "CHILLER" CONDENSACAO A AR PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS NOS TERMOS DA NBR 7256.ATE 50TR.INCLUSIVE PROJETO	13,00	TR	35.223,49	25,92%	44353,41	R\$ 576.707,43
18,35	18.034.0050-A	MICRO EXAUSTOR.INCLUSIVE VENEZIANAS.ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL PARA AMBIENTES ATÉ 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN	444,77	25,92%	560,05	R\$ 1.680,15
18,36	18.037.0100-A	CENTRAL DE GRAVACAO DIGITAL DE CFTV PARA 16 CANAIS.FORNECIMENTO	1,00	UN	774,41	25,92%	975,13	R\$ 975,13
18,37	18.037.0110-A	MESA CONTROLADORA PARA CAMERAS PTZ(CONTROL KEYBOARD).FORNECIMENTO	1,00	UN	1.354,00	25,92%	1704,95	R\$ 1.704,95
18,38	18.037.0130-A	MONITOR LCD 19",WIDESCREEN.FORNECIMENTO	1,00	UN	537,66	25,92%	677,02	R\$ 677,02
18,39	18.037.0150-A	MINI CAMERA.COM DOME.LENTE PADRAO 3,6MM.FORNECIMENTO	7,00	UN	121,78	25,92%	153,34	R\$ 1.073,38
18,40	18.050.0100-A	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO.OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)	1,00	UN	584,82	25,92%	736,40	R\$ 736,40
18,41	18.050.0115-A	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO.COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN	216,65	25,92%	272,80	R\$ 818,40
18,42	18.050.0200-A	PAINEL PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR.SEGUNDO RDC 50-200 2 DA ANVISA/MS E NORMA ABNT NBR 12188.COMPRIMENTO DE 1,00M E ALTURA DE 0,30M.COMPOSTA DE:1 SAIDA P/OXIGENIO,1 SAIDA P/AR COMPRIMIDO,1 SAIDA P/VACUO,PADROES ABNT,4 TOMADAS ELETRICAS DE 110V,	3,00	UN	2.464,82	25,92%	3103,69	R\$ 9.311,07
SUB-TOTAL 18.00								R\$ 758.077,03
19,00	CODIGO	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS						
19,01	19.011.0017-4	TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 4.000KG E DE TRACAO DE 5.000KG,PESO DA TALHA DE 30KG.COMPOSTA DE CABO DE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCAS DE AVANCO E DE MARCHA A RE PROVIDAS DE PINOS DE RETENCAO,COMPRIMENTO DE ALAVANCA TELESCOPIC	5760,00	H	1,19	25,92%	1,49	R\$ 8.582,40
0,00								R\$ 8.582,40
SUB-TOTAL 19.00								R\$ 8.582,40
21,00	CODIGO	ILUMINACAO PUBLICA						
21,01	21.015.0234-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 3/4"(19MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO	18,00	UN	109,59	25,92%	137,99	R\$ 2.483,82
SUB-TOTAL 21.00								R\$ 2.483,82
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO								R\$ 4.207.291,02
24,00	CODIGO	ADMINISTRAÇÃO						
24,01	20070	Mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto junior, inclusive encargos sociais desonerados	792,00	H	96,29	25,92%	121,25	R\$ 96.028,70
24,02	20155	Mao de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais desonerados	3168,00	H	36,52	25,92%	45,99	R\$ 145.683,59
24,03	20155	Mao-de-obra de tecnico de edificacoes, inclusive encargos sociais desonerados	1584,00	H	36,52	25,92%	45,99	R\$ 72.841,79
SUB-TOTAL 24.00								R\$ 314.554,08
TOTAL DOS SERVIÇOS COM ADMINISTRAÇÃO E COM BDI								R\$ 4.521.845,10